

СОГЛАСОВАНО:

Вендарский АВ



АВ

201 г.

МБДОУ детский сад №25 "Медвежонок"
(наименование строки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-05-18"
(локальная смета)

на

Ремонт прачечной в МБДОУ детский сад №25 "Медвежонок"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость



УТВЕРЖДАЮ:

Форма № 4

Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость384 720,02 руб.
96 721,00 руб.
595,60 чел.час

Составлен в ценах 2001г с пересчетом в текущий уровень цен с индексами на 15.12.2017г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	всего	
														оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1.														
1	ФЕРм37-01-014-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1009/пр	Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 0,5 т (Демонтаж); шт (Табл.3, п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в пом), с разборкой и режой на части ОЗП=0,5, ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) Накладные расходы от ФОТ(7401 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(7401 руб.) Всего с НР и СП	2	464,55 177,19	287,36 27,46		ОЗП=18,08 ЗМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	11413	6407	5006 994		18,85 2,3	37,7 4,6	
2	ФССЦм-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1009/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка демонтируемого оборудования с погрузкой вручную, 1 т груза Всего с НР и СП	0,8	42,98	42,98		ЗМ=10,64	366		366				
3	ФССЦм-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1009/пр	Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 10 км, 1 т груза Всего с НР и СП	0,8	11,42	11,42		ЗМ=8,89	81		81				
4	ФЕРр69-19-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1009/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150, м3 Накладные расходы от ФОТ(2428 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(2428 руб.) Всего с НР и СП	0,9	439,01 149,19	289,82		ОЗП=18,08 ЗМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	4700	2428	2272		17,49	15,74	
								81						
								674						
								6691						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки; 100 м	0,314	111,38 111,38			ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	632	632			14,28	4,48
		<i>Накладные расходы от ФОТ(632 руб.)</i>	<i>48%=80%*0.85 * 0,7</i>					303					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(632 руб.)</i>	<i>49%=68%*0.8 * 0,9</i>					310					
		<i>Всего с НР и СП</i>						1245					
6	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 100 м2	0,183	654 584,74	69,26 4,73		ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	2045	1935	110 16		74,3 0,35	13,6 0,06
		<i>Накладные расходы от ФОТ(1951 руб.)</i>	<i>46%=77%*0.85 * 0,7</i>					897					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(1951 руб.)</i>	<i>36%=50%*0.8 * 0,9</i>					702					
		<i>Всего с НР и СП</i>						3644					
7	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2	0,789	178 178			ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	2539	2539			22,82	18,01
		<i>Накладные расходы от ФОТ(2539 руб.)</i>	<i>59%=110%*(0.9*0.85) * 0,7</i>					1498					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(2539 руб.)</i>	<i>43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9</i>					1092					
		<i>Всего с НР и СП</i>						5129					
8	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 100 м2	0,237	641 595,99	45,01 19,44		ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	2647	2554	93 83		69,87 1,44	16,56 0,34
		<i>Накладные расходы от ФОТ(2637 руб.)</i>	<i>48%=80%*0.85 * 0,7</i>					1266					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(2637 руб.)</i>	<i>49%=68%*0.8 * 0,9</i>					1292					
		<i>Всего с НР и СП</i>						5205					
9	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов - Прим. Очистка потолка и балки от набега; 100 м2	0,288	162,24 162,24			ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	845	845			20,80	5,99
		<i>Накладные расходы от ФОТ(845 руб.)</i>	<i>48%=80%*0.85 * 0,7</i>					406					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(845 руб.)</i>	<i>36%=50%*0.8 * 0,9</i>					304					
		<i>Всего с НР и СП</i>						1555					
10	ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие наличников; 100 м	0,306	33,43 33,43			ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	185	185			4,21	1,29
		<i>Накладные расходы от ФОТ(185 руб.)</i>	<i>49%=82%*0.85 * 0,7</i>					91					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(185 руб.)</i>	<i>45%=62%*0.8 * 0,9</i>					83					
		<i>Всего с НР и СП</i>						359					
11	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2	0,0567	288,06 288,06			ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	295	295			36,28	2,06
		<i>Накладные расходы от ФОТ(295 руб.)</i>	<i>49%=82%*0.85 * 0,7</i>					145					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(295 руб.)</i>	<i>45%=62%*0.8 * 0,9</i>					133					
		<i>Всего с НР и СП</i>						573					
12	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт	0,03	1579,15 1437,99	141,16		ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	817	780	37		179,30	5,38
		<i>Накладные расходы от ФОТ(780 руб.)</i>	<i>49%=82%*0.85 * 0,7</i>					382					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(780 руб.)</i>	<i>45%=62%*0.8 * 0,9</i>					351					
		<i>Всего с НР и СП</i>						1550					
13	ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых; 100 м2	0,023	435,33 221,51	213,82 92,34		ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	135	92	43 38		29,3 6,84	0,67 0,16
		<i>Накладные расходы от ФОТ(130 руб.)</i>	<i>59%=110%*(0.9*0.85) * 0,7</i>					77					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(130 руб.)</i>	<i>43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9</i>					56					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП</i>						268					
14	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Демонтаж); т (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,075	391,33	88,06		ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	469	411	58		35,553	2,67
				303,27	2,67					4		0,217	0,02
		<i>Накладные расходы от ФОТ(415 руб.)</i>	<i>48%=90%*(0.9*0.85) * 0,7</i>					199					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(415 руб.)</i>	<i>52%=85%*(0.85*0.8) * 0,9</i>					216					
		<i>Всего с НР и СП</i>						884					
15	ФЕРр56-3-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях; 100 м2	0,01	761,66			ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	138	138			94,97	0,95
		<i>Накладные расходы от ФОТ(138 руб.)</i>	<i>49%=82%*0.85 * 0,7</i>					68					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(138 руб.)</i>	<i>45%=62%*0.8 * 0,9</i>					62					
		<i>Всего с НР и СП</i>						268					
16	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2	0,0946	398,87	29,07		ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	656	632	24		46,11	4,36
		<i>Накладные расходы от ФОТ(653 руб.)</i>	<i>49%=82%*0.85 * 0,7</i>					320					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(653 руб.)</i>	<i>45%=62%*0.8 * 0,9</i>					294					
		<i>Всего с НР и СП</i>						1270					
17	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт	0,03	1125,15	73,43		ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	590	571	19		128,73	3,86
		<i>Накладные расходы от ФОТ(576 руб.)</i>	<i>49%=82%*0.85 * 0,7</i>					282					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(576 руб.)</i>	<i>45%=62%*0.8 * 0,9</i>					259					
		<i>Всего с НР и СП</i>						1131					
18	ФЕРр65-30-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 320 мм /1000 мм; 100 м2	0,091	438,01	23,45		ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	701	682	19		48,6	4,42
		<i>Накладные расходы от ФОТ(699 руб.)</i>	<i>44%=74%*0.85 * 0,7</i>					308					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(699 руб.)</i>	<i>36%=50%*0.8 * 0,9</i>					252					
		<i>Всего с НР и СП</i>						1261					
19	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м	0,127	328,71	7,09	33,60	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	688	661	8	19	34,66	4,4
		<i>Накладные расходы от ФОТ(664 руб.)</i>	<i>44%=74%*0.85 * 0,7</i>					292					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(664 руб.)</i>	<i>36%=50%*0.8 * 0,9</i>					239					
		<i>Всего с НР и СП</i>						1219					
20	ФЕРр65-4-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: ванн; 100 шт	0,01	2581,5	82,21		ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	459	452	7		293	2,93
		<i>Накладные расходы от ФОТ(458 руб.)</i>	<i>44%=74%*0.85 * 0,7</i>					202					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(458 руб.)</i>	<i>36%=50%*0.8 * 0,9</i>					165					
		<i>Всего с НР и СП</i>						826					
21	ФЕРр53-25-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий; т	0,027	1581,13	63,11	84,82	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	725	700	15	10	165,88	4,48
		<i>Накладные расходы от ФОТ(703 руб.)</i>	<i>51%=86%*0.85 * 0,7</i>					359					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(703 руб.)</i>	<i>50%=70%*0.8 * 0,9</i>					352					
		<i>Всего с НР и СП</i>						1436					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	ФССЦ-07.2.07.12-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке; т	0,0281	10 045,00		10 045,00	МАТ=4,43	1250			1250		
23	ФЕРр53-20-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен; 100 м3	0,0028	8994,94 5614,6	3369,6 526,5	10,74	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	367	284	82 27	1	670 39	1,88 0,11
		<i>Накладные расходы от ФОТ(311 руб.)</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(311 руб.)</i>											
		<i>Всего с НР и СП</i>											
24	ФССЦ-04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50; м3	0,0661	485,90		485,90	МАТ=4,43	142			142		
25	ФССЦ-06.1.01.05-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 75; 1000 шт	0,112	1 066,14		1 066,14	МАТ=4,43	529			529		
26	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен; 100 м2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,83	182,94 180,55	2,03 0,46	0,36	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	2725	2709	15 7	1	18,768 0,0375	15,58 0,03
		<i>Накладные расходы от ФОТ(2716 руб.)</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(2716 руб.)</i>											
		<i>Всего с НР и СП</i>											
27	ФССЦ-14.4.01.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У; т	0,0166	11 300,00		11 300,00	МАТ=4,43	831			831		
28	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,822	1772,35 786,46	120,63 71,16	865,26	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	15703	11688	864 1058	3151	86,71 7,5875	71,28 6,24
		<i>Накладные расходы от ФОТ(12746 руб.)</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(12746 руб.)</i>											
		<i>Всего с НР и СП</i>											
29	ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен; 100 м2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,008	2187,56 927,94	129,23 74,88	1 130,40	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	183	134	9 11	40	98,716 7,8625	0,79 0,06
		<i>Накладные расходы от ФОТ(145 руб.)</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(145 руб.)</i>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП</i>						313					
30	ФЕР15-01-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону; 100 м2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,822	3211,78 2407	37,28 14,3	767,51	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	38834	35772	267 213	2795	262,2 1,075	215,53 0,88
		<i>Накладные расходы от ФОТ(35985 руб.)</i>			$56\%=105\%*(0.9*0.85) * 0,7$			20152					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(35985 руб.)</i>			$34\%=55\%*(0.85*0.8) * 0,9$			12235					
		<i>Всего с НР и СП</i>						71221					
31	ФССЦ-06.2.01.02-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие с завалом цветные (однотонные); м2	82,2	115,01		115,01	МАТ=4,43	41880			41880		
32	ФЕРр61-1-8 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм; 100 м2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,288	1448,09 551,72	23,84 10,3	872,53	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	4046	2873	60 54	1113	65,8375 0,7625	18,96 0,22
		<i>Накладные расходы от ФОТ(2927 руб.)</i>			$47\%=79%*0.85 * 0,7$			1376					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(2927 руб.)</i>			$36\%=50%*0.8 * 0,9$			1054					
		<i>Всего с НР и СП</i>						6476					
33	ФССЦ-04.3.02.09-0936 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь сухая: цементная ремонтная, безусадочная, быстросхватывающаяся, "Ренимент RSM 10, 30" (марка М550); т	0,3427	1 379,20		1 379,20	МАТ=4,43	2094			2094		
34	ФЕР15-04-005-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,288	388,55 295,02	8,6 1,63	84,93	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	1666	1536	22 8	108	32,89 0,1375	9,47 0,04
		<i>Накладные расходы от ФОТ(1544 руб.)</i>			$56\%=105\%*(0.9*0.85) * 0,7$			865					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(1544 руб.)</i>			$34\%=55\%*(0.85*0.8) * 0,9$			525					
		<i>Всего с НР и СП</i>						3056					
35	ФССЦ-14.3.02.01-0224 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска вододисперсионная для внутренних работ: ВАК-25; т	0,0199	22 484,66		22 484,66	МАТ=4,43	1982			1982		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	ФЕР11-01-027-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных; 100 м2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,267	8389,14 1203,91	153,38 47,4	7 031,85	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	14486	5812	357 229	8317	137,747 3,675	36,78 0,98
		<i>Накладные расходы от ФОТ(6041 руб.)</i>								3987			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(6041 руб.)</i>								2779			
		<i>Всего с НР и СП</i>								21252			
37	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный; м3	0,3471	424,88		424,88	МАТ=4,43	653			653		
38	ФССЦ-06.2.02.01-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные; м2	-27,23	67,80		67,80	МАТ=4,43	-8179			-8179		
39	ФССЦ-06.2.05.03-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки керамогранитные размером: 300x300x8 мм; м2	27,23	77,30		77,30	МАТ=4,43	9325			9325		
40	ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых; 100 м2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0473	16112,34 2171,82	362 81,46	13 578,52	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	4852	1857	149 70	2846	248,492 6,6625	11,75 0,32
		<i>Накладные расходы от ФОТ(1927 руб.)</i>								1214			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(1927 руб.)</i>								752			
		<i>Всего с НР и СП</i>								6818			
41	Прайс лист	Блоки из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатые; м2	4,73	1 121,02		1 121,02	МАТ=4,43	23490			23490		
42	ФЕР10-01-035-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах; 100 м (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,033	3461,2 208,55	17,55 3,6	3 235,10	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	602	124	5 2	473	24,449 0,3	0,81 0,01
		<i>Накладные расходы от ФОТ(126 руб.)</i>								79			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(126 руб.)</i>								49			
		<i>Всего с НР и СП</i>								730			
43	ФССЦ-11.3.03.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм; м	3,3	25,93		25,93	МАТ=4,43	379			379		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0264	1801,98 1757,42	44,2 8,6	0,36	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	849	839	10 4		191,4405 0,725	5,05 0,02
		<i>Накладные расходы от ФОТ(843 руб.)</i>										472	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(843 руб.)</i>										287	
		<i>Всего с НР и СП</i>										1608	
45	ФССЦ-11.3.03.05-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 3,0 м, белые матовые, лакированные; м2	2,772	34,38		34,38	МАТ=4,43	422			422		
46	ФССЦ-14.5.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл; шт	2	67,00		67,00	МАТ=4,43	594			594		
47	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,132	101,72 65,72		36,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	178	157		21	7,71	1,02
		<i>Накладные расходы от ФОТ(157 руб.)</i>										99	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(157 руб.)</i>										61	
		<i>Всего с НР и СП</i>										338	
48	Прайс лист	Уголок ПВХ 90x20x2 105 град; м.п	13,2	13,98		13,98	МАТ=4,43	817			817		
49	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и крепление наличников; 100 м (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,132	85,26 73,47	3,29 0,58	8,50	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	184	175	4 1	5	8,993 0,05	1,19 0,01
		<i>Накладные расходы от ФОТ(176 руб.)</i>										111	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(176 руб.)</i>										69	
		<i>Всего с НР и СП</i>										364	
50	ФССЦ-11.3.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Наличники из ПВХ, шириной: 60 мм; м	14,78	33,38		33,38	МАТ=4,43	2186			2186		
51	ФЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2; 100 м2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0567	16299,84 2047,99	334,25 69,49	13 917,60	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	5760	2099	165 71	3496	231,15 5,775	13,11 0,33
		<i>Накладные расходы от ФОТ(2170 руб.)</i>										1367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(2170 руб.)	$39\%=63\%*(0.85*0.8) * 0,9$					846					
		Всего с НР и СП						7973					
52	ФССЦ-11.3.01.02-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2; м2	5,67	1 555,36		1 555,36	МАТ=4,43	39068			39068		
53	ФЕРр65-6-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена: трапов диаметром до 100 мм; 100 шт	0,01	2606,36	54,31	429,67	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	407	384	5	18	234	2,34
				2122,38	14,06					3		1,12	0,01
		Накладные расходы от ФОТ(387 руб.)	$61\%=103\%*0.85 * 0,7$					236					
		Сметная прибыль от ФОТ(387 руб.)	$43\%=60\%*0.8 * 0,9$					166					
		Всего с НР и СП						809					
54	ФССЦ-18.2.06.10-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой: Т-100М размером 355x200x142 мм, малые; компл.	1	163,70		163,70	МАТ=4,43	725			725		
55	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм; 100 м (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,091	1683,57	585,33	37,96	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	2224	1744	464	16	111,4925	10,15
				1060,29	0,11							0,0125	
		Накладные расходы от ФОТ(1744 руб.)	$69\%=128\%*(0.9*0.85) * 0,7$					1203					
		Сметная прибыль от ФОТ(1744 руб.)	$51\%=83\%*(0.85*0.8) * 0,9$					889					
		Всего с НР и СП						4316					
56	ФССЦ-24.3.02.05-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Труба из полипропилена: PN 20/25; м	0,9146	7,36		7,36	МАТ=4,43	30			30		
57	ФССЦ-24.3.05.16-0131 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм; 10 шт	0,7	7,11		7,11	МАТ=4,43	22			22		
58	ФССЦ-24.3.05.16-0211 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Угольник полипропиленовый комбинированный: , с наружной резьбой диаметром 20x3/4"; 10 шт	0,3	110,80		110,80	МАТ=4,43	147			147		
59	ФССЦ-24.3.05.15-0132 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром: 20x3/4"; 10 шт	0,3	115,20		115,20	МАТ=4,43	153			153		
60	ФССЦ-18.1.09.08-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кран шаровой В-В размером: 3/4"; шт	3	79,10		79,10	МАТ=4,43	1051			1051		
61	ФЕР17-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка ванн купальных: прямых чугунных; 10 компл. (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,1	548,5	115,5	76,88	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	779	644	101	34	37,0185	3,7
				356,12	24,36					44		1,9375	0,19
		Накладные расходы от ФОТ(688 руб.)	$69\%=128\%*(0.9*0.85) * 0,7$					475					
		Сметная прибыль от ФОТ(688 руб.)	$51\%=83\%*(0.85*0.8) * 0,9$					351					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП</i>						1605					
62	ФССЦ-18.2.02.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ванны купальные чугунные эмалированные без обвязки, размером 1700x700 мм; компл.	1	2 308,82		2 308,82	МАТ=4,43	10228			10228		
63	ФЕРр65-5-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена смесителей: с душевой сеткой; 100 шт	0,01	2587,07 2418,97	9,2 1,62	158,90	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	445	437	1	7	266,7 0,14	2,67
		<i>Накладные расходы от ФОТ(437 руб.)</i>			$61\%=103\%*0.85 * 0,7$			267					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(437 руб.)</i>			$43\%=60\%*0.8 * 0,9$			188					
		<i>Всего с НР и СП</i>						900					
64	ФССЦ-18.1.10.10-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесители для душевых установок: СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге; компл.	1	119,57		119,57	МАТ=4,43	530			530		
65	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (полотенцесушители); 100 м (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,15	441,55 364,75	48,91 7,61	27,89	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	1072	989	64 21	19	37,9155 0,625	5,69 0,09
		<i>Накладные расходы от ФОТ(1010 руб.)</i>			$69\%=128\%*(0.9*0.85) * 0,7$			697					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(1010 руб.)</i>			$51\%=83\%*(0.85*0.8) * 0,9$			515					
		<i>Всего с НР и СП</i>						2284					
66	ФССЦ-23.7.01.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 25 мм; м	15	27,20		27,20	МАТ=4,43	1808			1808		
67	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,012	815,45 724,03	2,85 0,61	88,57	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	162	157		5	81,719 0,05	0,98
		<i>Накладные расходы от ФОТ(157 руб.)</i>			$56\%=105\%*(0.9*0.85) * 0,7$			88					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(157 руб.)</i>			$34\%=55\%*(0.85*0.8) * 0,9$			53					
		<i>Всего с НР и СП</i>						303					
68	ФССЦ-14.4.04.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб, марка "Caralac Classic Heizkorperlack"; л	0,3	210,47		210,47	МАТ=4,43	280			280		
69	ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза; 100 м2	0,012	805,44 652,05	0,66 0,12	152,73	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	150	141		9	80,6 0,01	0,97
		<i>Накладные расходы от ФОТ(141 руб.)</i>			$48\%=80\%*0.85 * 0,7$			68					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(141 руб.)</i>			$36\%=50\%*0.8 * 0,9$			51					
		<i>Всего с НР и СП</i>						269					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	ФССЦ-14.4.04.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб, марка "Caralac Classic Heizkörperlack"; л	0,2	210,47		210,47	МАТ=4,43	186			186		
71	ФЕРр65-33-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена жалюзийных решеток; 100 шт	0,03	430,86	0,31	36,55	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	219	214		5	46,19	1,39
		<i>Накладные расходы от ФОТ(214 руб.)</i>	$61\%=103\%*0,85 * 0,7$					131					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(214 руб.)</i>	$43\%=60\%*0,8 * 0,9$					92					
		<i>Всего с НР и СП</i>						442					
72	ФССЦ-19.2.03.07-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 300х300 мм; шт	3	18,67		18,67	МАТ=4,43	248			248		
73	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка демонтируемого оборудования с погрузкой вручную; 1 т груза	8	42,98	42,98		ЭМ=10,64	3658		3658			
		<i>Всего с НР и СП</i>						3658					
74	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км; 1 т груза	8	11,42	11,42		ЭМ=8,89	812		812			
		<i>Всего с НР и СП</i>						812					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								264360	93708	15272	155380		580,64
Накладные расходы										3013			14,96
								53544					

ПК Гранд-Смета														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль									36641					
Итого по акту:														542,94
Итого Строительные работы									336398					10,36
Итого Монтажные работы									18147					37,7
Итого									354545					4,6
Итого														590,64
Итого														14,96
В том числе:														
Материалы									155390					
Машины и механизмы									15272					
ФОТ									96721					
Накладные расходы									53544					
Сметная прибыль									36641					
НДС по упрощенной схеме налогообложения (МАТ+ОБ+(ЭМ-ЭГМ)*0,18									30175.02					
Итого									384720.02					
Итого с К.р.1.16860849									449587.06					
Итого с К.р.0.87999975444									395636.52					
ВСЕГО по акту									395636.52					

Служба "СТРИЖИ" _____
 И.П. _____
 Директор
 должность

подпись

А.В. Вендерский
 расшифровка подписи

Земельный участок № 25 "Медведжонок" _____
 И.П. _____
 Заведующий
 должность

подпись

Л.И. Макаренко
 расшифровка подписи

Объемы проверены: зам. нач. по акту "УКО" Олж с.в. Олийвиевско

РАСЦЕНКИ СООТВЕТСТВУЮТ:

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА СТО МКУ-УКС.

Г. А. СИТНИКОВА